

La estructura propuesta descansa en 10 fundaciones de concreto armado, individuales las que deberán replantearse in situ y decidir cuales de ellas pueden aprovechar parte de la estructura de concreto existente que canaliza las aguas de la quebrada.

Dependiendo de los recursos disponibles puede reformularse la propuesta y añadir un perfil H sobre el lado de la quebrada, que resolviera los apoyos de las columnas intermedias reemplazando alguna fundacion que presentara una complejidad constructiva elevada para la situacion del emplazamiento.

