

Dépose du faux plafond existant

Création des deux ouvertures dans mur de moellons de pierres - reprise des linteaux et jambages selon étude BA

- Reprise des tableaux et raccords sur existant - doublage type STYL.

mur existant en briques

doublage type STYL. + isolation laine de verre épaisseur à déterminer pour échapper le poteau brique

tomettes 15/15 pose scellée sur chape ciment

Plafond en BA 13 sur ossature standard

OSSATURE BOIS - ATTENTION forte allergie au FORMALDEHYDE - finition extérieure en bardage bois naturel RED CEDAR - Pose verticale à claire-voie, contre lattage noir

limite de propriété

Pièce de Vie 32.97m²

Chambre

Salon 24.28m²

TERRASSE extérieure Finitions dallage multiformat en pierres naturelles à déterminer

- L'ensemble du réseau électrique au niveau du RDC est à reprendre.
- L'ensemble du réseau du R+1 est indépendant, TGBT secondaire.

Légende éclairage

-  Wever & Ducré modèle - SEEK 1.0 encastré, couleur black, lampe LED
-  Wever & Ducré modèle - SEEK 3.0 encastré, couleur black, lampe LED
-  Wever & Ducré modèle - DOCUS Ceiling 1 en applique, couleur black, lampe halogène
-  Wever & Ducré modèle - STIPO en applique, orientable IP 54 à lampe halogène

Implantation

1/50 ème

