



**ROBERTO SEVESO ARCHITETTO**  
**VERDE PIU' STUDIO**

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO - BIO-URBANISTICA  
ARTE DEI GIARDINI - ARCHITETTURA BIO-ECOLOGICA - ECODESIGN  
11, p.za IV Novembre - 20841 Carate B.za (MB)  
Tel./Fax. **0362-905.538** - Cell. **338 8547541**  
e-mail : [robertoseveso.architetto@gmail.com](mailto:robertoseveso.architetto@gmail.com)  
[www.archiportale.com/roberto-seveso-architetto/](http://www.archiportale.com/roberto-seveso-architetto/)

COMMITTENZA : **MEREGALLI SILVANA** - MONTICELLO (LC)  
PROGETTO : **Progetto Definitivo-Esecutivo**  
Realizzazione paesistico-giardinistica Proprietà MEREGALLI  
RIFERIMENTO : **Gardening SNC**  
DATA : Settembre 2020

**COMPUTO METRICO VEGETAZIONALE e**  
**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE**  
**OPERE A VERDE E DEL PAESAGGIO**



Il presente COMPUTO METRICO fa riferimento a:

- "Capitolato speciale opere a verde" Ministero dell'Ambiente - Roma 1995 (Servizio Valutazione Impatto Ambientale)
- "Capitolato speciale tipo per appalti di opere a verde e del paesaggio" autori vari, edito da FIERE DI PADOVA, 1990

## ESSENZE VEGETALI

Rif. Tav.	ESSENZE VEGETALI	N.	H./m.		φ V./cm.
GB	Ginkgo biloba (esemplare maschio con conformazione della chioma compatta))	1	4/4.50	Es.	airpot
CS	Cortaderia selloana	3			v.24
MCv	Molinia caerulea 'Variegata'	4			v.24
MSH	Miscanthus sinensis Hermann mussel	4			v.24
MSv	Miscanthus sinensis variegatus	4			v.24
MSp	Miscanthus sinensis purpurascens	4			v.24
CB	Calamagrostis brachytricha	5			v.24
MSZ	Miscanthus sinensis zebrinus	5			v.24
EPM	Eleagnus pungens maculata aurea	9			v.24
OFa	Olea Fragrans Auranticus	3			v.24
OF	Olea Fragrans	3			v.24
WVR	Weigelia variegata rosea	14			v.24
CK	Cornus Kousa	5			v.24
SBA	Spirea bumalda Antony Waterer	7			v.24
RCM	Rosa-chinensis-mutabilis	3			v.24
HPGr	Hydrangea paniculata Grandiflora rosea	4			v.24
HPG	Hydrangea paniculata Grandiflora	4			v.24
EEE	Eleagnus ebbingei Eleador	15			v.24
SMS	Syringa microphylla Superba	4			v.24
HQ	Hydrangea quercifolia	4			v.24

PT	Phormium tenax	3			v.24
PTR	Phormium tenax rubra	3			v.24
PTV	Phormium tenax variegata	3			v.24
HM	Hypericum moserianum	11			v.18
AG	Abelia grandiflora	8			v.18
SJG	Spiraea japonica goldflame	24			v.18
AEG	Abelia Edward Goucher	59			v.18
LNB	Lonicera nitida Baggesen's Gold	35			v.18
NDF	Nandina domestica Fire Power	29			v.18
LCa	Loropetalum chinensis albus	6			v.18
LCr	Loropetalum chinensis rubrum	15			v.18
	<u>Inserimenti puntuali in area erbacee tappezzanti</u>				
PAbs	Perovskia atriplicifolia Blue Spire	8			v.18
GNr	Gaura nana rubra	5			v.18
GLr	Gaura lindheimeri rosea	9			v.18
GWS	Gaura white sparkle	7			v.18
AJr	Anemone japonica rosa	5			v.18
AJa	Anemone japonica alba	5			v.18
Vb	Verbena_bonariensis	10			18
Ls	Lythrum salicaria	5			18
Rg	Rudbeckia goldsturm	5			18
Hso	Hemerocallis stella d'oro walters	5			18

Lsp	Liatris spicata	5			18
Lr	Ligularia the rocket	3			18
Ec	Echinacea purpurea	5			18
ERb	Echinops ritro blue glow-small	5			v.18
CCK	Caryopteris clandonensis kew blue	5			v.18
VMV	Vinca major variegata	12			v.15
SL	Stachis lanata	10			v.15
	<u>Rampicanti</u>				
RM	Rosa Mermaid				24
HP	Hydrangea petiolaris				24
	<u>Aromatiche</u>				
To	Thymus officinalis				12
So	Salvia officinalis				12
Lc	Lippia citriodora				12
Ov	Origanum vulgare				12
Om	Origanum majorana				12
	<u>Piante richieste dalla Proprietà</u>				
	Paeonia 'Sarah Bernhardt'				12
	Paeonia 'Alexander Fleming'				12
	Paeonia 'Snow Mountain'				12
	Amaranthus				12

- **Pacciamatura** (Corteccia di pino triturata e pastorizzata – pezzatura grossa)  
Fornitura e stesura per h. 5 cm per la totalità delle aiuole (**125 mq**)
- Riporto terra di coltura e Substrati aggiuntivi per Aree a cespugli, arbusti ed erbacee tappezzanti. Stesura di circa 10 cm. di substrato migliorato per la formazione del livello definitivo nell'aiuola come di seguito riportato:
  - 50 % terra di coltura
  - 25 % sabbia lavata e vagliata
  - 10 % torba
  - 15% terriccio universale neutro
- **Ripiantagioni** piante esistenti : N.1 Liquidambar styraciflua
- Spostamento **presa d'acqua** con sostituzione asta/rubinetto e fornitura/posa di pozzetto con ghiaia per sgrondo acqua
- Riposizionamento **corpo luce scenografica** esistente con relativo scavetto e reinterro da Liquidambar a Ginkgo biloba.

## **NORME TECNICHE**

### **QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI PER LE OPERE A VERDE**

- Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (Piante, cespugli, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc) occorrente per l'esecuzione del lavoro.

L'impresa dovrà dichiararne la provenienza alla Direzione Lavori. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di effettuare visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

- Cespugli, Arbusti, Rampicanti ed Erbacee perenni

Per la fornitura di cespugli, arbusti verranno indicazioni di carattere generale fornite per tutte le piante. I parametri dimensionali ai quali gli arbusti dovranno rispondere per

soddisfare le caratteristiche di progetto prenderanno in considerazione: altezza e sviluppo della chioma in rapporto alla specie botanica.

Questa categoria di piante verrà di regola fornita in contenitore, soprattutto se la sistemazione a verde richiede l'ottenimento di un pronto effetto decorativo.

## **OGGETTO DELL'APPALTO**

1) L'appalto ha per oggetto la sistemazione di tutte le aree specificate nelle documentazioni e negli elaborati di progetto allegati.

## **DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

- 1) Preparazione agraria del terreno (pulizia generale, lavorazione, correzione, concimazioni, drenaggi, preparazione delle buche, ecc)
- 2) Fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere
- 3) Messa a dimora delle piante e formazione dei prati
- 4) Manutenzione per il periodo di garanzia

## **MISURE DI SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE CANTIERE**

1) L'impresa è tenuta a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori in corrispondenza di scavi, ammassi di materiale, depositi di macchinari ed ostacoli di qualsiasi genere.

2) Individuare e concordare con la Committenza il punto esatto per il posizionamento delle macchine e delle attrezzature che vorrà lasciare in cantiere.

## **RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA**

1) L'impresa, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità della perfetta esecuzione e riuscita delle opere prese in appalto. L'impresa è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall'esecuzione dei lavori ed è obbligata ad indennizzare il Committente e i terzi per i danni medesimi

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

1) L'impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% (sostituzione delle fallanze) per tutte le piante per le quali viene richiesta una manutenzione periodica per i primi due anni dalla messa a dimora.

2) L'impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche del progetto e a garantirne la conformità al momento dell'ultimazione dei lavori.

3) L'impresa dovrà dichiarare la provenienza e la certificazione del materiale vegetale utilizzato per la realizzazione dell'intervento di realizzazione giardinistica.